



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA VILA PLANALTO	MUNICÍPIO / UF PALMITAL/PR	BDI 1 20,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA VILA PLANALTO									228.888,92	
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					-	228.888,92	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.359,91	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	362,86	BDI 1	436,81	1.092,03	RP
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.579,20	0,38	BDI 1	0,46	726,43	RP
1.1.3.	Composição	840000	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME	M	17,00	26,46	BDI 1	31,85	541,45	RP
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	226.529,01	
1.2.1.	Composição	412000	ESC. CARGA E TRANSP. 1A CAT. 1600-2000 M	M3	1.121,37	6,87	BDI 1	8,27	9.273,73	RP
1.2.2.	Composição	511100	REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO 100% PN (A)	M2	3.737,92	2,55	BDI 1	3,07	11.475,41	RP
1.2.3.	Cotação	DER810200	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 02 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) - GUIA ALTA	M	1.432,20	18,76	BDI 1	22,58	32.339,08	RP
1.2.4.	Cotação	DER810700	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 07 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) - GUIA REBAIXADA	M	147,00	16,36	BDI 1	19,69	2.894,43	RP
1.2.5.	COTAÇÃO	DER603900	LASTRO DE BRITA - BASE DO MEIO-FIO	M3	23,68	84,26	BDI 1	101,43	2.401,86	RP
1.2.6.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	3.315,20	0,77	BDI 1	0,93	3.083,14	RP
1.2.7.	Cotação	DER575000	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO-FIO	M3	177,66	26,02	BDI 1	31,32	5.564,31	RP
1.2.8.	COTAÇÃO	01	DESMONTE MECANIZADO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	m²	3.737,92	6,00	BDI 2	6,00	22.427,52	RP
1.2.9.	Cotação	02	CORTE E PREPARO DE PEDRA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	3.737,92	8,75	BDI 2	8,75	32.706,80	RP
1.2.10.	Cotação	03	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	M2	3.737,92	4,25	BDI 2	4,25	15.886,16	RP
1.2.11.	Cotação	04	ASSENTAMENTO POLIÉDRICO	M2	3.737,92	17,00	BDI 2	17,00	63.544,64	RP
1.2.12.	Cotação	05	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO FRETE	M2	3.737,92	6,67	BDI 2	6,67	24.931,93	RP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PALMITAL/PR
Local

quinta-feira, 12 de março de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA
CREA/CAU: 156234/d
ART/RRT: 0