





PASSEIOS E RECAPE

TABELA DE QUANTITATIVOS

| Identificação | UN | Quantidade |
|-----------------------------|----------------|------------|
| Paver | M ² | 1.622,61 |
| Piso Tátil Direcional | M ² | 114,61 |
| Piso Tátil Alerta | M ² | 10,08 |
| Recape sobre Pav. Existente | M ² | 3.305,51 |
| Meio Fio Rebaixado | M | 203,77 |
| Meio Fio Alto | M | 148,69 |
| Meio Fio Curvo | M | 40,53 |
| Rampa de Acessibilidade | Un | 09 |

LEGENDA

| LEGENDA | QUANT. |
|--|-------------------------|
| PASSEIO PAVER ESP.6 CM | 1.622,61 m ² |
| PISO TÁTIL | 124,69 m ² |
| RECAPE - Esp 3,00 cm | 3.305,51 m ² |
| MEIO FIO NOVO | 392,99 m |
| ESCORA EM CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS | 368,23 m |
| ALINHAMENTO PRED. | |
| FIXO DA PISTA | |



PASSEIOS E RECAPE - AVENIDA MAXIMILIANO VICENTIM E AVENIDA PREFEITO JOÃO CECURA
ESCALA 1/500

MUNICÍPIO DE PALMITAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PRONOME: **01/02**

OBRA: **REURBANIZAÇÃO DE PASSEIOS RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

ENDEREÇO DA OBRA: **TRECHO DA AVENIDA MAXIMILIANO VICENTIM, TRECHO DA RUA 21 DE JANEIRO E TRECHO DA AVENIDA PREFEITO JOÃO CECURA**

CONTÉUDO: **Passeio, Recape, Detalhes e Seções.**

TRECHO 4

QUADRO ESTATÍSTICO:
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (Recape Asfáltico).....3.006,95M²
ÁREA DE PAVER.....1.617,04M²
ÁREA DO PISO TÁTIL124,36M²

PROFICINTE: **Prefeito Valdenei de Souza**
Prefeitura Municipal de Palmital
CNPJ: 75.680.028/0001-82

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: **EDUARDO ORESTES TOMEN**
Engenheiro Civil - CREA - PR 80402/D

RESENHO: **ARQ. SIMONE DE ANDRADE** ESCALA: **INDICADA** Local: **Palmital, 18 de Outubro de 2019.**

PRANCHA A1