



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HORA MÁQUINA, RUA RUI BARBOSA E RUA JOSÉ BASILIO DE OLIVEIRA.			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE HORA MÁQUINA ESCAVAÇÕES DRENAGEM	MUNICÍPIO / UF PALMITAL/PR.	BDI 1 25,48%	BDI 2 21,33%	BDI 3 5,04%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
HORA MÁQUINA ESCAVAÇÕES DRENAGEM									20.000,00	
1.			HORA MÁQUINA ESCAVAÇÕES DRENAGEM					-	20.000,00	
1.1.			DRENAGEM					-	20.000,00	
1.1.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	709,20	6,32	BDI 1	7,93	5.623,96	CP
1.1.2.	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	516,84	17,89	BDI 2	21,71	11.220,60	CP
1.1.3.	SINAPI-COMP.	15	CORTE DE ASFALTO, COM CORTADORA DE PISO/ASFALTO - EXCLUSIVE MAQUINAS E MATERIAIS USADOS NA EXECUÇÃO.	H	7,78	7,56	BDI 1	9,49	73,83	CP
1.1.4.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	24,74	102,66	BDI 2	124,56	3.081,61	CP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PALMITAL/PR.

Local

segunda-feira, 6 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA

CREA/CAU: PR-156234/D

ART/RRT: 1720231070695