


LEGENDA:TRECHO 01


LEGENDA:TRECHO 01

Dissipador de Energia.

DETALHE DO DISSIPADOR DE ENERGIA



PLANTA DO DISSIPADOR
escala 1:20




SEÇÃO TRANSVERSAL DO DISSIPADOR
escala 1:20



LEGENDA:TRECHO 02

| Simbologia | Nomenclatura | Quantitativo |
|------------|---------------------------------------|--------------|
| CL | Caixa Coletora Retenção Velocidade | 03 Unidades |
| BL | Boca de Lobo | 14 Unidades |
| DE | Dissipador Energia | 02 Unidade |
| BSTC Ø 80 | Tubo D 80 | 336,00 M |
| BSTC Ø 60 | Tubo D60 | 87,00 M |


DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM 02
TUBO Ø60 ou Ø80
SENDO COLETORA E DE RETENÇÃO VELOCIDADE.



DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM 01
TUBO Ø60 ou Ø80
SENDO COLETORA E DE RETENÇÃO VELOCIDADE.



Rua Joaquim Ferreira de Souza



Secção Transversal (Corte AA)
escala 1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PRANCHA
02/02


OBRAS:
DRENAGEM VIAS URBANAS.

ENDEREÇO DA OBRA:
RUA RUI BARBOSA - RUA JOSÉ BASÍLIO DE OLIVEIRA

CONTEÚDO:
PRANCHA DRENAGEM


PROPRIETÁRIO:
Prefeito Valdenei de Souza
Prefeitura Municipal de Palmital
CNPJ: 75.680.025/0001-82

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:
Alex Cleyton Almeida Mohanna
Engenheiro Civil - CREA-PR 156234/D



DESENHO: Alex

ESCALA: 1:500



Palmital, 06 de março de 2023.