

| PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------------------|--------------------|---|-------------|----------|---------------------|--|------|-------------------|--|------------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|---------|--|----|--|
| Município: | | PALMITAL | | | SAM | | 63 | | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID, Fomento Paraná e sob análise do Paranacidade. | | | | | | | | | | | | SAM | | 63 | |
| Projeto : | | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | LOTE | | 1 | | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com a SECID. | | | | | | | | | | | | LOTE nº | | 1 | |
| Local da Obra : | | RUA JOSÉ BASÍLIO DE OLIVEIRA | | | Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte do Recurso: | | SFM | | | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | | | | | | | | | | | | | | | 09/07/2024 - ter | | | | |
| Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DMT km x,x1 ; x2 | CONSUMO (ton) | CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$) | | | | | UND | ORÇAMENTO COM BDI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$) | VALOR DO MATERIAL (R\$) | TOTAL ITEM (R\$) | CURVA ABC (%) | TOTAL GLOBAL (R\$) | | | | | |
| 5 | 551 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | | - | - | - | 13.570,85 | 34.419,97 | 47.990,82 | 39,86 % | 47.990,82 | | | | | |
| PAV-089 | DER/PRC | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | | | | 0,65 | | 0,65 | 0,79 | m2 | 914,19 | 0,79 | - | 0,79 | 722,21 | - | 722,21 | 0,60 % | | | | | | |
| 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão | taxa RR-1C | 0,0005 | | 0,35 | | 0,35 | 0,42 | m2 | 914,19 | 0,42 | - | 0,42 | 383,96 | - | 383,96 | 0,32 % | | | | | | |
| 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | 380,00 ; 0,00 | 1,0000 | 356,33 | | 3.748,59 | 3.917,41 | 4.753,78 | ton | 0,46 | 432,41 | 4.321,37 | 4.753,78 | 198,91 | 1.987,83 | 2.186,74 | 1,82 % | | | | | | |
| 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0,0500 | 91,17 | 36,89 | 160,05 | 288,11 | 349,62 | ton | 70,21 | 155,40 | 194,22 | 349,62 | 10.910,63 | 13.636,19 | 24.546,82 | 20,39 % | | | | | | |
| 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 334,00 ; 0,00 | 1,0000 | 318,15 | | 4.645,19 | 4.730,98 | 5.741,05 | ton | 3,51 | 386,08 | 5.354,97 | 5.741,05 | 1.355,14 | 18.795,95 | 20.151,09 | 16,74 % | | | | | | |
| 6 | 557 | MEIO-FIO E SARJETA | | | | | | | | | | - | - | - | 4.579,27 | 3.881,05 | 8.460,32 | 7,03 % | 8.460,32 | | | | | |
| PAV-071 | DER/PRC | Arrancamento de Meio-Fio | | | | 13,91 | 8,25 | 22,16 | 26,89 | m | 95,00 | 16,88 | 10,01 | 26,89 | 1.603,60 | 950,95 | 2.554,55 | 2,12 % | | | | | | |
| 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | 28,00 ; 0,00 | 0,0982 | 2,77 | 24,17 | 27,54 | 54,48 | 66,11 | m | 61,00 | 32,69 | 33,42 | 66,11 | 1.994,09 | 2.038,62 | 4.032,71 | 3,35 % | | | | | | |
| 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | 28,00 ; 0,00 | 0,0726 | 2,05 | 21,74 | 21,61 | 45,40 | 55,09 | m | 34,00 | 28,87 | 26,22 | 55,09 | 981,58 | 891,48 | 1.873,06 | 1,56 % | | | | | | |
| 7 | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | - | - | - | 22.572,26 | 31.214,35 | 53.786,61 | 44,67 % | 53.786,61 | | | | | |
| 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros) | | | | 146,92 | 2,49 | 149,41 | 181,31 | m3 | 20,75 | 178,29 | 3,02 | 181,31 | 3.699,52 | 62,66 | 3.762,18 | 3,12 % | | | | | | |
| 100576B | DER/PRC | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | | | | 0,79 | 1,91 | 2,70 | 3,28 | m2 | 411,82 | 0,96 | 2,32 | 3,28 | 395,35 | 955,42 | 1.350,77 | 1,12 % | | | | | | |
| 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | 65,00 ; 0,00 | 0,1400 | 7,78 | 27,59 | 53,88 | 89,25 | 108,30 | m2 | 377,80 | 42,92 | 65,38 | 108,30 | 16.215,18 | 24.700,56 | 40.915,74 | 33,98 % | | | | | | |
| 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | | | | 24,26 | 83,00 | 107,26 | 130,16 | un | 6,00 | 29,44 | 100,72 | 130,16 | 176,64 | 604,32 | 780,96 | 0,65 % | | | | | | |
| 605000K | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | | | | 273,09 | 238,01 | 511,10 | 620,22 | un | 4,00 | 331,39 | 288,83 | 620,22 | 1.325,56 | 1.155,32 | 2.480,88 | 2,06 % | | | | | | |
| 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | | | | 18,41 | 90,50 | 108,91 | 132,16 | m2 | 34,02 | 22,34 | 109,82 | 132,16 | 760,01 | 3.736,07 | 4.496,08 | 3,73 % | | | | | | |
| 8 | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | - | - | - | 2.626,97 | 4.964,43 | 7.591,40 | 6,30 % | 7.591,40 | | | | | |
| 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | | | | 10,96 | 20,51 | 31,47 | 38,19 | m2 | 86,53 | 13,30 | 24,89 | 38,19 | 1.150,85 | 2.153,73 | 3.304,58 | 2,74 % | | | | | | |
| 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | | | 202,74 | 386,03 | 588,77 | 714,47 | un | 2,00 | 246,02 | 468,45 | 714,47 | 492,04 | 936,90 | 1.428,94 | 1,19 % | | | | | | | |
| 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | | | 202,74 | 386,03 | 588,77 | 714,47 | un | 2,00 | 246,02 | 468,45 | 714,47 | 492,04 | 936,90 | 1.428,94 | 1,19 % | | | | | | | |
| 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | | | 202,74 | 386,03 | 588,77 | 714,47 | un | 2,00 | 246,02 | 468,45 | 714,47 | 492,04 | 936,90 | 1.428,94 | 1,19 % | | | | | | | |
| 11 | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | | | | | | | | | | - | - | - | 2.245,94 | 329,52 | 2.575,46 | 2,14 % | 2.575,46 | | | | | |
| 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | | | | 87,03 | 21,81 | 108,84 | 132,08 | un | 2,00 | 105,61 | 26,47 | 132,08 | 211,22 | 52,94 | 264,16 | 0,22 % | | | | | | |
| 09.04.04 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | | | | 164,34 | 18,26 | 182,60 | 221,59 | un | 2,00 | 199,43 | 22,16 | 221,59 | 398,86 | 44,32 | 443,18 | 0,37 % | | | | | | |
| 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | | | | 111,85 | 28,10 | 139,95 | 169,83 | un | 2,00 | 135,73 | 34,10 | 169,83 | 271,46 | 68,20 | 339,66 | 0,28 % | | | | | | |
| 09.05.02 | DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | | | | 45,01 | 5,01 | 50,02 | 60,70 | un | 2,00 | 54,62 | 6,08 | 60,70 | 109,24 | 12,16 | 121,40 | 0,10 % | | | | | | |
| 09.04.03 | DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | | | | 88,06 | 14,91 | 102,97 | 124,95 | un | 2,00 | 106,86 | 18,09 | 124,95 | 213,72 | 36,18 | 249,90 | 0,21 % | | | | | | |
| 09.04.01 | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | | | | 91,52 | 10,17 | 101,69 | 123,40 | un | 2,00 | 111,06 | 12,34 | 123,40 | 222,12 | 24,68 | 246,80 | 0,20 % | | | | | | |
| 09.01.18 | DAER/RS | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | | | | 5.626,44 | 625,16 | 6.251,60 | 7.586,32 | gb | 0,12 | 6.827,68 | 758,64 | 7.586,32 | 819,32 | 91,04 | 910,36 | 0,76 % | | | | | | |
| ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL DE MATERIAIS | | | PREÇO GLOBAL | | | | | |
| Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 9/7/2024 | | | | | | | | | | | | | | | 37,87% | 62,13% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 45.595,29 | 74.809,32 | | | 120.404,61 | | | | | |