



PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS

2.3. Operações a serem executadas nos trechos ( \* Obrigatoriamente usar como referência: Tabelas de custos SEIL/DER/PR)

Natureza de despesa	Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R\$)	Qty.	Custo Transp. (R\$)	Total s/ BDI (R\$)	BDI %	Total c/ BDI (R\$)	SEAB	CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)	
										R\$	FINANCEIRA R\$	FÍSICA/SERVIÇOS
4.4.90.51.00	821000	Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização	ud	R\$131,21	1,00	R\$0,00	R\$131,21	27,89%	R\$167,80	R\$167,80		
4.4.90.51.01	82000	Placa de sinalização c/película refletiva(1,5x3m)	m²	R\$530,12	3,75	R\$0,00	R\$1.987,95	27,89%	R\$2.542,39	R\$2.542,39		
4.4.90.51.02	500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	m²	R\$2,83	18.000,00	R\$0,00	R\$50.940,00	27,89%	R\$65.147,17	R\$65.147,17		
4.4.90.51.03	603030	Escavação de valas de drenagem 1a.cat.	m³	R\$7,68	750,00	R\$0,00	R\$5.760,00	27,89%	R\$7.366,46	R\$0,00	R\$	7.366,46
4.4.90.51.04	620200	Boca para Bueiro tubular, diametro =0,80mm.Incluso formas, escavações.	und.	R\$1.583,84	8,00	R\$0,00	R\$12.670,72	27,89%	R\$16.204,58	R\$0,00	R\$	16.204,58
4.4.90.51.05	603040	Tubo de concreto armado para Águas Pluviais, com encaixe ponta bolsa e assentamento.	m	R\$316,32	48,00	R\$0,00	R\$15.183,36	27,89%	R\$19.418,00	-R\$0,00	R\$	19.418,00
4.4.90.51.06	972000	Transporte com caminhão basculante comercial tubos concreto armado 80mm.	t	R\$82,60	42,24	R\$0,00	R\$3.489,02	27,89%	R\$4.462,11	R\$0,00	R\$	4.462,11
4.4.90.51.07	601200	Reaterro e Apiloamento	m³	R\$28,11	48,00	R\$0,00	R\$1.349,28	27,89%	R\$1.725,59	R\$0,00	R\$	1.725,59
4.4.90.51.08	413000	Esc. carga e transp. Material 1a. cat. 0000-3000m	m³	R\$8,77	1.800,00	R\$0,00	R\$15.786,00	27,89%	R\$20.188,72	R\$20.188,72		
4.4.90.51.09	535200	Extração,carga,transp.assent.cordão lat.pedra p/pav.Políédrico.(L 0,12XAIt0,35XComp0,45cm).	m	R\$9,84	6.000,00	R\$0,00	R\$59.040,00	27,89%	R\$75.506,26	R\$75.506,26		
4.4.90.51.10	521400	Extração, carga,transporte e assentamento Pavimentação Poliédrico.	m²	R\$21,57	17.280,00	R\$0,00	R\$372.729,60	27,89%	R\$476.683,89	R\$476.683,89		
4.4.90.51.11	800400	Contenção lateral inclusive erva cidreira (minimo 1 m de cada lado).	m	R\$3,97	6.000,00	R\$0,00	R\$23.820,00	27,89%	R\$30.463,40	R\$30.463,40		
4.4.90.51.12	130080	Lastro de Pó de Pedra Rejuntamento camada 0,05cm.	m²	R\$54,91	900,00	R\$0,00	R\$49.419,00	27,89%	R\$63.201,96	R\$63.201,96		
4.4.90.51.13	972000	Transporte com caminhão basculante comercial.	t	R\$82,60	1.260,00	R\$0,00	R\$104.076,00	27,89%	R\$133.102,80	R\$133.102,80		
4.4.90.51.14	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,45	18.000,00	R\$0,00	R\$8.100,00	27,89%	R\$10.359,09	R\$10.359,09		
4.4.90.51.15			m	R\$0,00	0,00	R\$0,00	R\$0,00	27,89%	R\$0,00	R\$0,00		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$724.482,14</b>	<b>27,89%</b>	<b>R\$926.540,21</b>	<b>R\$877.363,47</b>	<b>R\$35.622,58</b>	<b>R\$13.554,16</b>

Obs.: Apresentar memória de cálculos do TRANSPORTE, BDI e contrapartida física/serviços.

SEAB		Contrapartida Município				Valor Global	
%	Total (R\$)	%	Dinheiro (R\$)	Serviços (R\$)	Total	%	(R\$)
95%	R\$877.363,47	5,308%	R\$35.622,58	R\$ 13.554,16	R\$49.176,74	100,00%	R\$926.540,21