

TRECHO 21

Escala 1:500

Boeiro a Executar
Ø 40 cm - 10 metros

TRECHO 24

Escala 1:500

TRECHO 25

Escala 1:500

Detalhe Transversal da Seção

Escala 1:50

LEGENDAS	
—	Borda da Pista Existente
—	Pavimento TST
—	Base do Pavimento
—	Limite Readequação
—	Eixo da Estrada

INFORMAÇÕES	
Distância total do Trecho = 3.800,00 m	
Área total da Base = 26.600,00 m²	
Área total TST = 22.800,00 m²	
Distância entre estacas = 20 metros	

DRENAGEM	
Descrição	Quantidade
TUBO Ø 40 cm	10 unidades
TUBO Ø 60 cm	
TUBO Ø 100 cm	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PRANCHA

5/6

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TST

DIREÇÃO DA OBRA:

ESTRADA SANGA FUNDA - RURAL

CONTEÚDO:

Pavimento Asfáltico

PROPRIETÁRIO:

Prefeito Valdenei de Souza
Prefeitura Municipal de Palmital
CNPJ: 75.680.025/0001-82

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:

Darlan Aurélio Dutra
Arquiteto e Urbanista - CAU-PR 189080-8

ESTATÍSTICAS:

OBSERVAÇÕES:

Toda a readequação do sub leito e a drenagem do trecho, será de responsabilidade do Município.

DESENHO: Darlan D.

ESCALA: Indicada

Palmital, abril de 2024.