



**Detalhe Transversal da Seção**

Escala 1:50

LEGENDAS
Borda da Pista Existente
Pavimento TST
Base do Pavimento
Límite Readequação
Eixo da Estrada

INFORMAÇÕES
Distância total do Trecho = 3.800,00 m
Área total da Base = 26.600,00 m²
Área total TST = 22.800,00 m²
Distância entre estacas = 20 metros

DRENAGEM	
Descrição	Quantidade
TUBO Ø 40 cm	
TUBO Ø 60 cm	19 unidades
TUBO Ø 100 cm	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL**

**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

PRANCHIA

**1/6**

OBRA:

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TST**

DIREÇÃO DA OBRA:

**ESTRADA SANGA FUNDA - RURAL**

CONTEÚDO:

**Pavimento Asfáltico**

PROPRIETÁRIO:

**Prefeito Valdenei de Souza**  
**Prefeitura Municipal de Palmital**  
CNPJ: 75.680.025/0001-82

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:

**Darlan Aurélio Dutra**  
Arquiteto e Urbanista - CAU-PR 189080-8

ESTATÍSTICAS:

OBSERVAÇÕES:

**Toda a readequação do sub leito e a drenagem do trecho, será de responsabilidade do Município.**

DESENHO: Darlan D.

ESCALA: Indicada

Palmital, abril de 2024.