

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

 Nº SICONV
 0

Nº OPERAÇÃO

 PROPONENTE / TOMADOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA MOISES LUIPION				
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		-	*117
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	2,50*1,00=2,50M ²
1.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	562,00	281,00M*2LADOS=562,00M
1.2.	DRENAGEM		-	3*3=9M ²
1.2.1.	BOCA DE LOBO EM CONCRETO MACIÇO APARENTE , SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM, TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 0,60X1,20X0,08M E GRELHA DE AÇO 16MM 0,50X1,00M.	UND	8,00	CAD = 8,00
1.2.2.	MANUTENÇÃO BOCA DE LOBO INCLUSO TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 0,50X1,00X0,08M E GRELHA DE AÇO 16MM 0,50X1,00M.	UND	5,00	CAD = 5,00
1.2.3.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X (ATÉ 1,00 M ALT).	UND	1,00	CAD = 1,00
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.3.1.	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 02 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) - GUIA ALTA	M	448,00	CAD 448,00 M
1.3.2.	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 07 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) - GUIA REBAIXADA	M	114,00	CAD 114,00 M
1.3.3.	LASTRO DE BRITA - BASE DO MEIO-FIO	M3	8,43	562,00M X 0,30CM X 0,05CM = 8,43M3
1.3.4.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	564,81	8,43M3 X 67,00KM= 564,81M3XKM
1.3.5.	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL	M3	63,22	281,00M+281,00M= 562,00M (562,00M*0,1125M2=63,22M ³)
1.3.6.	DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.989,00	CAD = 1.989,00 M2
1.3.7.	CORTE E PREPARO DE PEDRA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.989,00	CAD = 1.989,00 M2
1.3.8.	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	M2	2.529,00	1.989,00+540,00=2.529,00M2
1.3.9.	ASSENTAMENTO POLIÉDRICO	M2	2.529,00	1.989,00+540,00=2.529,00M2
1.3.10.	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO FRETE	M2	2.529,00	1.989,00+540,00=2.529,00M2

PALMITAL/PR

Local

segunda-feira, 9 de setembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA

CREA/CAU: 156234

ART/RRT:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICANº SICONV
0Nº OPERAÇÃO
0PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA MOISES LUPION			
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50
1.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	562,00
1.2.	DRENAGEM		-
1.2.1.	BOCA DE LOBO EM CONCRETO MACIÇO APARENTE , SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM, TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 0,60X1,20X0,08M E GRELHA DE AÇO 16MM 0,50X1,00M.	UND	8,00
1.2.2.	MANUTENÇÃO BOCA DE LOBO INCLUSO TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 0,50X1,00X0,08M E GRELHA DE AÇO 16MM 0,50X1,00M.	UND	5,00
1.2.3.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1, 00 X 1, 00 X (ATÉ 1, 00 M ALT).	UND	1,00
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.3.1.	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 02 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) - GUIA ALTA	M	448,00
1.3.2.	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 07 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) - GUIA REBAIXADA	M	114,00
1.3.3.	LASTRO DE BRITA - BASE DO MEIO-FIO	M3	8,43
1.3.4.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	564,81
1.3.5.	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL	M3	63,22
1.3.6.	DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.989,00
1.3.7.	CORTE E PREPARO DE PEDRA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.989,00
1.3.8.	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	M2	2.529,00
1.3.9.	ASSENTAMENTO POLIÉDRICO	M2	2.529,00
1.3.10.	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO FRETE	M2	2.529,00

PALMITAL/PR

Local

segunda-feira, 9 de setembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA**CREA/CAU: 156234****ART/RRT:**