



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 08-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA VILA RURAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> PALMITAL/PR	<b>BDI 1</b> 24,83%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA VILA RURAL</b>									<b>134.391,94</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA</b>					-	<b>134.391,94</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.534,18</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	362,86	BDI 1	452,96	1.132,40	RP
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	854,86	0,38	BDI 1	0,47	401,78	RP
<b>1.2.</b>			<b>DRENAGEM</b>					-	<b>44.018,14</b>	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	5	BOCA DE LOBO EM CONCRETO MACIÇO APARENTE , SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM, TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 0,60X1,20X0,08M E GRELHA DE AÇO 16MM 0,50X1,00M.	UND	2,00	868,51	BDI 1	1.084,16	2.168,32	RP
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	9	CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO CICLÓPICO, DIMENSÕES INTERNAS: 1, 50 X 1, 50 X (ATÉ 1, 50 M ALT) S/TAMPA.	UND	4,00	593,23	BDI 1	740,53	2.962,12	RP
1.2.3.	Composição	10	CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO CICLÓPICO, DIMENSÕES INTERNAS: 2,00 X 2,00 X (ATÉ 2,00 M ALT) S/TAMPA.	UND	2,00	935,00	BDI 1	1.167,16	2.334,32	RA
1.2.4.	Composição	651300	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 8A	M	487,09	40,61	BDI 1	50,69	24.690,59	RA
1.2.5.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	28,00	92,12	BDI 1	114,99	3.219,72	RA
1.2.6.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	34,00	148,84	BDI 1	185,80	6.317,20	RA
1.2.7.	SINAPI	603700	ENROCAMENTO DE CONCRETO E PEDRA DE MÃO ARRUMADA	M3	12,09	154,11	BDI 1	192,38	2.325,87	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>88.839,62</b>	
1.3.1.	Composição	401140	ESC. DE VALA LATERAL RASA C/ MOTONIVELADORA	M	580,11	0,27	BDI 1	0,34	197,24	RA
1.3.2.	Composição	412000	ESC. CARGA E TRANSP. 1A CAT. 1600-2000 M	M3	769,37	6,87	BDI 1	8,58	6.601,19	RA
1.3.3.	Composição	511100	REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO 100% PN (A)	M2	2.564,58	2,55	BDI 1	3,18	8.155,36	RA
1.3.4.	Cotação	DER810200	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 02 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) - GUIA ALTA	M	171,00	18,76	BDI 1	23,42	4.004,82	RP
1.3.5.	COTAÇÃO	DER603900	LASTRO DE BRITA - BASE DO MEIO-FIO	M3	2,56	84,26	BDI 1	105,18	269,26	RP
1.3.6.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	358,40	0,77	BDI 1	0,96	344,06	RP
1.3.7.	Cotação	DER575000	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO-FIO	M3	19,23	26,02	BDI 1	32,48	624,59	RP
1.3.8.	Cotação	DER521550	DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	2.564,18	0,87	BDI 1	1,09	2.794,96	RP
1.3.9.	Cotação	DER521400	CORTE E PREPARO DE PEDRA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	2.564,18	7,81	BDI 1	9,75	25.000,76	RP
1.3.10.	Cotação	DER532600	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	M2	2.564,18	1,51	BDI 1	1,88	4.820,66	RP
1.3.11.	Cotação	DER521450	ASSENTAMENTO POLIÉDRICO	M2	2.564,18	6,70	BDI 1	8,36	21.436,54	RP
1.3.12.	COMPOSIÇÃO	1	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO FRETE	M2	2.564,18	4,56	BDI 1	5,69	14.590,18	RP

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 08-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA VILA RURAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> PALMITAL/PR	<b>BDI 1</b> 24,83%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA VILA RURAL</b>									<b>134.391,94</b>
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PALMITAL/PR

**Local**

quinta-feira, 12 de março de 2020

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA

**CREA/CAU:** 156234/d

**ART/RRT:** 0

RECURSO

←