TRECHO 4: RUA PRINCESA ISABEL

(ENTRE A AV. MAXIMILIANO VICENTIM E A R. ESC. EGLECI T. G. CAMPANINI)



TABELA DE QUANTITATIVOS		
Identificação	UN	Quantidade
Pintura Branca	M²	75.58
Pintura Amarela	M²	14.00
Rampas Acessibilidade	UN	4.00
Meio-fio (substituição)	M	56.00

PLANTA DO TRECHO DE RECAPE
Escala:.....1/400

TRECHO 5: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA

(ENTRE A R. ESC. EGLECI T. G. CAMPANINI E A AV. MAXIMILIANO VICENTIM)



TABELA DE QUANTITATIVOS		
Identificação	UN	Quantidade
Pintura Branca	M²	73.54
Pintura Amarela	M²	15.08
Rampas Acessibilidade	Un	4.00
Meio-fio (substituição)	M	0.00
Placa Nome Rua	UN	2.00

PLANTA DO TRECHO DE RECAPE
Escala:.....1/400

TRECHO 6: RUA MOISÉS LUPION

(ENTRE A R. SANTOS DUMONT E A R. MAL. FLORIANO PEIXOTO)

TABELA DE QUANTITATIVOS		
Identificação	UN	Quantidade
Pintura Branca	M²	77.82
Pintura Amarela	M²	15.08
Rampas Acessibilidade	UN	4.00
Meio-fio (substituição)	M	0.00
Placa Nome Rua	UN	2.00



PLANTA DO TRECHO DE RECAPE
Escala:.....1/400



DETALHE PLACA NOME DE RUA
Escala:.....1/25

Rua
XV De Novembro
CEP
85270-000 - Vila Santa Silvia

Escala:.....SEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PRANCHA: 06/07

OBRA:
PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ENDEREÇO DA OBRA:
TRECHO 1: R. XV de Novembro (entre R. Antônio Vicentim e R. Ângelo Vicentin)
TRECHO 2: R. Vicente Machado (entre R. 15 de Novembro e Rua Vc. Manoel Ribas)
TRECHO 3: R. Moisés Lupion (entre R. Vicente Machado e R. Princesa Isabel)
TRECHO 4: R. Princesa Isabel (entre Av. Maximiliano Vicentim e R. Egleci Campanini)
TRECHO 5: R. Mal. Deodoro da Fonseca (entre Av. Maximiliano Vicentim e R. Egleci Campanini)
TRECHO 6: R. Moisés Lupion (entre R. Santos Dumont e R. Mal. Floriano Peixoto)
TRECHO 7: R. Moisés Lupion (entre R. Mal. Floriano Peixoto e R. Dete de Setembro)
TRECHO 8: R. Dete de Setembro (entre R. 15 de Novembro e R. Interv. Manoel Ribas)

CONTEÚDO:
Planta de Sinalização e Detalhes

Prefeitura de **Palmital**
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

PROPRIETÁRIO:
Prefeito Valdenei de Souza
Prefeitura Municipal de Palmital
CNPJ: 75.680.025/0001-82

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:
Eduardo O. Tomen
Engenheiro Civil - CREA-PR 80402/D

AUTENTICAÇÕES:

DESENHO: SIMONE DE ANDRADE
ESCALA: Indicada
Palmital, 12 de fevereiro de 2020.