



Prefeitura de
Palmital
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

Nº OPERAÇÃO	Nº	PROPONENTE TOMADOR:	APELIDO EMPREENDIMENTO:
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL – PR.	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA RURAL RIO GUABIROBA.

										SEAB	CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)	
Natureza de despesa	Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R\$)	Qtd.	Custo Transp. (R\$)	Total s/ BDI (R\$)	BDI %	Total c/ BDI (R\$)	R\$	FINANCEIRA R\$	FÍSICA SERVIÇOS
4.4.90.51.00	821000	Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização	ud	R\$131,21	1,00	0	R\$131,21	27,89%	R\$167,80	R\$167,80		
4.4.90.51.01	82000	Placa de sinalização c/película refletiva(1,5x3m)	m²	R\$530,12	3,75	0	R\$1.987,95	27,89%	R\$2.542,39	R\$2.542,39		
4.4.90.51.02	500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	m²	R\$2,83	18.000,00	0	R\$50.940,00	27,89%	R\$65.147,17	R\$65.147,17		
4.4.90.51.03	603030	Escavação de valas de drenagem 1a.cat.	m³	R\$7,68	750,00	0	R\$5.760,00	27,89%	R\$7.366,46	R\$0,00		R\$ 7.366,46
4.4.90.51.04	620200	Boca para Bueiro tubular, diametro =0,80mm.Incluso formas, escavações.	und.	R\$1.583,84	8,00	0	R\$12.670,72	27,89%	R\$16.204,58	R\$0,00	R\$ 16.204,58	
4.4.90.51.05	603040	Tubo de concreto armado para Águas Pluviais, com encaixe ponta bolsa e assentamento.	m	R\$316,32	48,00	0	R\$15.183,36	27,89%	R\$19.418,00	-R\$0,00	R\$ 19.418	
4.4.90.51.06	972000	Transporte com caminhão basculante comercial tubos concreto armado 80mm.	t	R\$82,60	42,24	0	R\$3.489,02	27,89%	R\$4.462,11	R\$0,00		R\$ 4.462,11
4.4.90.51.07	601200	Reaterro e Apiloamento	m³	R\$28,11	48,00	0	R\$1.349,28	27,89%	R\$1.725,59	R\$0,00		R\$ 1.725,59
4.4.90.51.08	413000	Esc. carga e transp. Material 1a. cat. 0000-3000m	m³	R\$8,77	1.800,00	0	R\$15.786,00	27,89%	R\$20.188,72	R\$20.188,72		
4.4.90.51.09	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico.(L 0,12cmXAlt0,35cmXComp0,45cm)	m	R\$9,84	6.000,00	0	R\$59.040,00	27,89%	R\$75.506,26	R\$75.506,26		

4.4.90.51.10	521400	Extração, carga, transporte e assentamento Pavimentação Poliédrico.	m ²	R\$21,57	17.280,00	0	R\$372.729,60	27,89%	R\$476.683,89	R\$476.683,89			
4.4.90.51.11	800400	Contenção lateral inclusive erva cidreira (minimo 1 m de cada lado).	m	R\$3,97	6.000,00	0	R\$23.820,00	27,89%	R\$30.463,40	R\$30.463,40			
4.4.90.51.12	130080	Lastro de Pó de Pedra Rejuntamento camada 0,05cm.	m ²	R\$54,91	900,00	0	R\$49.419,00	27,89%	R\$63.201,96	R\$63.201,96			
4.4.90.51.13	972000	Transporte com caminhão basculante comercial.	t	R\$82,60	1.260,00	0	R\$104.076,00	27,89%	R\$133.102,80	R\$133.102,80			
4.4.90.51.14	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m ²	R\$0,45	18.000,00	0	R\$8.100,00	27,89%	R\$10.359,09	R\$10.359,09			
TOTAL								R\$724.482,14	27,89%	R\$926.540,21	R\$877.363,47	R\$35.622,58	R\$13.554,16

SEAB		Contrapartida Município				Valor Global	
%	Total (R\$)	%	Dinheiro (R\$)	Serviços (R\$)	Total	%	(R\$)
95%.	R\$ 877.363,47	5,308%.	R\$ 35.622,58	R\$13.554,16	R\$ 49.176,14	100,00 %.	R\$ 926.540,21

PALMITAL/PR

Local

Quinta Feira, 02 de Dezembro 2021.

Data

Responsável Técnico

Nome: ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA

CREA/CAU: 156234/D

ART: 1720213680924