

PLANILHA DE MATERIAIS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Local: PALMITAL/PR.

Projeto : VEDAÇÃO COM ALAMBRADOS - PLAYGROUND - PRAÇA R. BARBOSA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	PORTÃO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MALHA 5X20CM, ALTURA DE 1,53, FIXADOS EM POSTES ESP. DE 40X60X1,25MM, TAMPA PLÁSTICA NA PARTE SUPERIOR COM PROTEÇÃO ANTI-UV, CHUMBADOS, SOBRE MURETA.	M2	2,25	R\$ 700,00	R\$ 1.575,00
02	GRADIL E POSTE GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PAINÉIS DE 2,5M LARG., MALHA 5X20CM, ALTURA DE 1,53, FIXADOS EM POSTES ESP. DE 40X60X1,25MM, TAMPA PLÁSTICA NA PARTE SUPERIOR COM PROTEÇÃO ANTI-UV, CHUMBADOS, SOBRE MURETA.	M	54,00	R\$ 320,00	R\$ 17.280,00
TOTAL					R\$ 18.855,00

PALMITAL, 05 DE JUNHO DE 2017.

EDUARDO ORESTES TOMEN
Engenheiro Civil – CREA: PR-80402/D
Portaria nº 70/2016