

RESUMO DA OBRA - RELATÓRIO GERAL

PROJETO : 14 e 16 - T. ANGELO e R. IMACU
TÍTULO DA OBRA : AMPLIAÇÃO DE REDE PARA ATENDER
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

RELAÇÃO DE MÓDULOS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (*+)	REAP. (*-)
1	U0011	POSTE B300/12	3	0	0	0
2	U17250	EST SI-1 CABO 70MM2	2	0	0	0
3	U17252	EST SI-3 CABO 70MM2	6	0	0	0
4	U17322	ARMAÇÃO SEC. PARA RAMAL SI-1 , SI-4 e SI-13 B/12	2	0	0	0
5	U17326	ARMAÇÃO SEC PARA RAMAL SI-3 /SI-4 B/12 - N/T	6	0	0	0
6	U2754	FIX SI-3 B/9 e 10,5 N - T = D/10.5 N - T e SI-	2	0	0	0
7	U2758	FIX SI-3 e SI-3T B/12 N-T	4	0	0	0
8	U2915	FIX SI-1 B/12 N	2	0	0	0
9	U4315	ATERRAMENTO RD BT ISOLADA 70MM	3	0	0	0
10	U4358	LIG BT SI-4 = SI-13 70 X 70MM PERF./CUNHA	3	0	0	0
11	U5255	CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUST. 70MM2	0,168	0	0	0

RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (*+)	REAP. (*-)
1	15004337	ISOLADOR ROLDANA	un	19	0	0	0
2	15004441	ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2/0 AWG	un	6	0	0	0
3	15004882	FIO ACO-COBRE 16 MM2	kg	3,912	0	0	0
4	15005508	ARMACAO SEC. COM 1 ESTRIBO	un	19	0	0	0
5	15008292	HASTE ATERR. ACO-COBRE 2.4 M	un	3	0	0	0
6	15011065	PARAFUSO CABECA QUAD.250MM	un	2	0	0	0
7	15011093	PARAFUSO CABECA QUAD.300MM	un	16	0	0	0
8	15011477	ARRUELA QUADRADA	un	18	0	0	0
9	15014031	CONECTOR PERFURANTE 35-70 X 35-70	un	33	0	0	0
10	15014808	CONECTOR ATERRAMENTO CUNHA - FIO 16/ HASTE 1/2	un	3	0	0	0
11	15015066	CINTA PLASTICA AUTO TRAVANTE.	un	6	0	0	0
12	15015976	BRACO C/ GRAMPO SUSPENSÃO 52MM.	cj	2	0	0	0
13	15019055	CONNECT. CUNHA RAMAL 20CA / 16MM - 6 AWG	un	3	0	0	0
14	15019088	CONNECT.CUNH 20CA-CAA/20CA E 40CA-CAA/2CA	un	3	0	0	0
15	20009158	POSTE DUPLO T B/300/12,0M	un	3	0	0	0
16	20009716	CABO DE ALUM. QUADRUPLIX 70 MM2	m	173,175	0	0	0

RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (*+)	REAP. (*-)	US (+)	US (-)
1	616	CAVA TERRA/ARENITO PROFUNDO - B300/12 e B600/1	1	0	0	0	3,320	0
2	704	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU	3	0	0	0	3,900	0
3	716	CAVA TERRA/ARENITO ATE 600 DAN ATE 12M E CONTRAP	2	0	0	0	5,020	0
4	761	ARMACAO C/1 EST.OU PORCA-OLHAL	19	0	0	0	7,410	0
5	764	LEV. POSTE 12M ATE 1000 daN	3	0	0	0	28,710	0
6	810	LIGACAO DE CABOS EM AT E BT	6	0	0	0	1,860	0
7	812	INST. CONJ. SEGURANÇA P/ TRABALHOS EM ALTURA	8	0	0	0	3,440	0
8	815	HASTE ATERR.ACO-COBRE PRIMEIRA	3	0	0	0	5,310	0
9	821	INSTAL. ATERRAMENTO TEMPORÁRIO TIPO SELA, ESTRU	3	0	0	0	2,010	0
10	883	FORNECIMENTO DE CARTUCHO	6	0	0	0	1,380	0
11	940	LANC. CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUSTENTAVEL	0,168	0	0	0	6,114	0
12	942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE P/ LIG.	33	0	0	0	6,600	0
13	944	BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO.	2	0	0	0	0,780	0
TOTAL:							75,854	0

RELAÇÃO DE TAREFAS GERAIS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.MONTAG.	QTDE.DESMONTAG.	US (+)	US (-)
1	946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUTURA de RDU e RDR	3	0	0	0,870
2	990	FOTOGRAFIA DE ESTRUTURA OU EQUIPAMENTOS, POR FOT	14	0	0	0,560
TOTAL:						1,430