



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA MOISES LUPION	MUNICÍPIO / UF PALMITAL/PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA MOISES LUPION									87.051,09	
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					-	87.051,09	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.350,20	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	362,86	BDI 1	436,67	1.091,68	RP
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	562,00	0,38	BDI 1	0,46	258,52	RP
1.2.			DRENAGEM					-	10.325,12	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	5	BOCA DE LOBO EM CONCRETO MACIÇO APARENTE , SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM, TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 0,60X1,20X0,08M E GRELHA DE AÇO 16MM 0,50X1,00M.	UND	8,00	868,51	BDI 1	1.045,16	8.361,28	RP
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	7	MANUTENÇÃO BOCA DE LOBO INCLUSO TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 0,50X1,00X0,08M E GRELHA DE AÇO 16MM 0,50X1,00M.	UND	5,00	207,74	BDI 1	249,99	1.249,95	RP
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	9	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1, 00 X 1, 00 X (ATÉ 1, 00 M ALT).	UND	1,00	593,23	BDI 1	713,89	713,89	RP
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	75.375,77	
1.3.1.	Cotação	DER810200	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 02 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) - GUIA ALTA	M	448,00	18,76	BDI 1	22,58	10.115,84	RP
1.3.2.	Cotação	DER810700	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 07 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) - GUIA REBAIXADA	M	114,00	16,36	BDI 1	19,69	2.244,66	RP
1.3.3.	COTAÇÃO	DER603900	LASTRO DE BRITA - BASE DO MEIO-FIO	M3	8,43	84,26	BDI 1	101,40	854,80	RP
1.3.4.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	564,81	0,77	BDI 1	0,93	525,27	RP
1.3.5.	Cotação	DER575000	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL	M3	63,22	26,02	BDI 1	31,31	1.979,42	RP
1.3.6.	Cotação	DER521550	DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.989,00	0,87	BDI 1	1,05	2.088,45	RP
1.3.7.	Cotação	DER521400	CORTE E PREPARO DE PEDRA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.989,00	7,81	BDI 1	9,40	18.696,60	RP
1.3.8.	Cotação	DER532600	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	M2	2.529,00	1,51	BDI 1	1,82	4.602,78	RP
1.3.9.	Cotação	DER521450	ASSENTAMENTO POLIÉDRICO	M2	2.529,00	6,70	BDI 1	8,06	20.383,74	RP
1.3.10.	COMPOSIÇÃO	1	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO FRETE	M2	2.529,00	4,56	BDI 1	5,49	13.884,21	RP

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PALMITAL/PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA MOISES LUPION	MUNICÍPIO / UF PALMITAL/PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA MOISES LUPION									87.051,09

Local
segunda-feira, 9 de setembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA
CREA/CAU: 156234
ART/RRT: 0

RECURSO
←