

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																				
Município:	PALMITAL			SAM	71	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias de Educação, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE												SAM	71	
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não convencionadas com o PARANACIDADE												LOTE nº	1	
Local da Obra:	RUA JANDIR CAMPANINI - TRECHO ENTRE RUA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA E RUA RUI BARBOSA			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/21 SINAPI de ABRIL/2025																
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.866/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):												6/10/2025 - sex			
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e OMT km x, x1 : x2	CONSUMO (ton)	TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UND	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)		
2	854	TERRAPLENAGEM													529,47	-	529,47	0,28	529,47	
400300	DER	Destacamento áreas dim. > 30cm				49,15				58,83	-	un	9,00	529,47	-	529,47	0,28	529,47		
3	555	DRENAGEM													168,43	3,23	171,66	0,09	171,66	
609000	DER/PRC	Demolição de Concreto Armado				281,41	5,39	286,80	336,35	6,45	343,30	m3	0,50	168,43	3,23	171,66	0,09	171,66		
PAV-089	PMC	Limpesa e Lavagem da pista (Recap)				0,70		0,70	0,84	-	0,84	m2	1.129,98	949,18	-	949,18	0,51	949,18		
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão		0,0005		0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	2.259,96	949,18	-	949,18	0,51	949,18		
581400B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação		1,0000	321,83		3.710,04	4.031,87	385,23	4.276,93	4.662,16	ton	1,13	435,31	4.832,93	5.268,24	2,82	5.268,24		
570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Repetimento 2 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)		0,0530	71,88	34,54	155,51	261,93	127,38	186,15	313,53	ton	81,01	10.315,05	15.080,01	25.399,06	13,60	25.399,06		
transporte	DER	Área												-	-	-	-	-		
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1												-	-	-	-	-		
transporte	DER	Brita (usina)		0,9470	5,11									-	-	-	-	-		
transporte	DER	Massa + quente												-	-	-	-	-		
580000C	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)		1,0000	321,48		5.046,98	5.368,46	370,80	5.818,16	6.189,76	ton	4,29	1.989,87	24.999,91	26.989,78	14,27	26.989,78		
570000F	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - TRAÇO 4 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)		0,0538	71,88	34,54	155,51	261,93	127,38	186,15	313,53	ton	81,01	10.315,05	15.080,01	25.399,06	13,60	25.399,06		
transporte	DER	Área												-	-	-	-	-		
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1												-	-	-	-	-		
transporte	DER	Brita (usina)		0,9470	5,11									-	-	-	-	-		
transporte	DER	Massa + quente												-	-	-	-	-		
580000F	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)		1,0000	321,48		5.046,98	5.368,46	370,80	5.818,16	6.189,76	ton	4,29	1.989,87	24.999,91	26.989,78	14,27	26.989,78		
PAV-071	PMC	Acrasamento de Meio-Fio		657		14,89	8,94	23,73	17,82	10,58	38,40	m	166,48	7.954,82	6.937,10	14.891,93	7,97	14.891,93		
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado		0,0982	5,83	20,19	27,05	52,87	30,91	32,38	63,29	m	141,40	4.370,67	4.578,53	8.949,20	4,79	8.949,20		
810650	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado		0,0726	4,16	18,00	21,19	43,35	26,53	28,36	51,89	m	24,00	636,72	608,64	1.245,36	0,67	1.245,36		
7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO												26,0380	12,8145	38,8525	20,80	38,8525		
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)				134,39	3,23	137,62	160,86	3,87	164,73	m3	45,00	7.238,70	174,15	7.412,85	3,97	7.412,85		
401160	DER	Regulagem, conformação e compactação de leito prº assentamento de placas/faixas/bordas				0,25		0,25	0,30	-	0,30	m2	454,85	136,46	-	136,46	0,07	136,46		
603900C	DER	Lastro de Brita		1,5000	82,34	59,49	71,78	213,61	169,77	85,92	250,69	m3	22,75	3.862,27	1.954,68	5.816,95	3,11	5.816,95		
609000B	DER/PRC	Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)			312,04	205,72	210,84	728,60	619,76	252,38	872,14	m3	0,50	309,88	126,19	436,07	0,23	436,07		
transporte	DER	Cimento		0,1800		9,04								-	-	-	-	-		
transporte	DER	Área		1,0000		242,07								-	-	-	-	-		
transporte	DER	Brita		1,1100		60,93								-	-	-	-	-		
600000C	DER/PRC	Calçada Concreto (s = 5,00 cm)			14,69	10,29	10,54	35,52	29,80	12,62	42,52	m2	409,41	12.241,36	5.166,75	17.408,11	9,32	17.408,11		
transporte	DER	Cimento		0,0135		0,68								-	-	-	-	-		
transporte	DER	Área												-	-	-	-	-		
transporte	DER	Brita		0,0480		10,96								-	-	-	-	-		
95010	SINAPI	Plano de Fôrme com altura até 2m		0,0550	3,05									-	-	-	-	-		
600000K	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tati (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2			264,94	54,01	271,54	536,48	317,13	325,03	642,16	un	4,00	1.268,52	1.300,12	2.568,64	1,38	2.568,64		
834900	DER	SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO																		
		Fornecimento e assentamento de piso tati de concreto alveto/direcional 20x20cm entalhado				16,35	85,50	101,85	19,57	102,34	121,91	m2	33,08	647,38	3.385,41	4.032,79	2,16	4.032,79		
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO													1.613,74	4.046,76	5.659,50	3,83	5.659,50	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/linha retina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,28	16,99	27,27	12,31	20,34	32,65	m2	76,89	949,52	1.563,94	2.510,46	1,34	2.510,46		
820000F	DER/PRC	Placa sinalização reflexiva-círculo (0,1964 m2/m2) + suporte METÁLICO				107,34	407,35	514,69	128,49	487,60	616,09	un	2,00	256,98	975,20	1.232,18	0,66	1.232,18		
820000H	DER/PRC	Placa sinalização reflexiva-óctógono (0,2160 m2/m2) + suporte METÁLICO				110,99	414,22	525,21	132,86	495,82	628,68	un	1,00	132,86	495,82	628,68	0,34	628,68		
820000J	DER/PRC	Placa sinalização reflexiva-retângulo duplo (dois de 0,20x60) em L (0,2400 m2/m2) + suporte METÁLICO				115,45	422,64	538,09	138,19	505,90	644,09	un	2,00	276,38	1.011,80	1.288,18	0,69	1.288,18		
11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS													13.972,58	1.644,27	15.616,85	8,36	15.616,85	
7402227	SINAPI	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)																		
09.04.01	DAER	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				62,22	23,12	115,34	110,39	27,67	138,06	un	3,00	331,17	83,01	414,18	0,22	414,18		
09.05.01	DAER	Ensaio de Penetração de Betume - Método Beutmanis				174,13	19,34	193,47	206,43	23,15	231,58	un	15,00	236,37	1.548,46	347,26	3.473,70	1,89	3.473,70	
09.05.02	DAER	Ensaio de Desgaste do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	57,08	6,36	63,44	un	3,00	850,20	95,40	945,60	0,51	945,60		
09.04.03	DAER	Ensaio de tração por compressão direta - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	111,68	18,91	130,59	un	7,00	781,76	132,37	914,13	0,40	914,13		
09.04.01	DAER	Extração de corpos de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	116,06	12,89	129,95	un	1,00	1.740,90	193,35	1.934,25	1,04	1.934,25		
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)				5.961,65	462,40	6.424,05	7.136,10	792,89	7.928,99	gh	1,00	7.136,10	792,89	7.928,99	4,24	7.928,99		
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.		TOTAL DE MATERIAIS		PREÇO GLOBAL	
															40,91%		89,09%			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.866/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 3/10/2025															76.423,35		110.362,58		186.785,93	

[illegible]