








	Material	Unidade	Total
	Paseio em Concreto (esp. = 4 cm)	m ²	264,07
	Rampas acessibilidade	UNI.	4
	Mão-fa a executar - transponível	m	-
	Mão-fa a executar - intransponível	m	73,29
	Piso Tátil a Executar	m ²	45,16

Para evitar fissuras e garantir a durabilidade das calçadas e passeios de concreto, é essencial a execução de juntas de dilatação. O espaçamento recomendado entre as juntas é de 2 a 3 metros, permitindo a acomodação das variações térmicas e evitando trincas.

A profundidade da junta deve ser de aproximadamente 1/4 da espessura do concreto, e o corte deve ser realizado entre 6 a 12 horas após a concretagem.

