






Para evitar fissuras e garantir a durabilidade das calçadas e passeios de concreto, é essencial a execução de juntas de dilatação. O espaçamento recomendado entre as juntas é de 2 a 3 metros, permitindo a acomodação das variações térmicas e evitando trincas. A profundidade da junta deve ser de aproximadamente 1/4 da espessura do concreto, e o corte deve ser realizado entre 6 a 12 horas após a concretagem.

	Material	Unidade	Total
	Passeio em Concreto (esp. = 4 cm)	m ²	280,15
	Rampas acessibilidade	Un.	8
	Melo-fa a executar - transporível	m	5,34
	Melo-fa a executar - intansporível	m	142,65
	Piso Tátil a Executar	m ²	58,51

Palmital, julho de 2025.